

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4
<b>Remont dachu przy ul. Jeleniogórskiej 14 w Kamiennej Górze</b>			
<b>1 Roboty rozbiórkowe - papa</b>			
1	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy, nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>	34,184
d.1			
2	Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku	m	21,600
d.1			
3	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	12,500
d.1			
4	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	7,140
d.1			
5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>	7,140
d.1			
6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	7,140
d.1			
7	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	7,140
d.1			
<b>2 Roboty ciesielskie - dekarские</b>			
8	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasy- conej - belka mocowana do ściany	m <sup>3</sup> drew.	0,516
d.2			
9	Przybicie do podłóg płyt osb gr. 15 mm	m <sup>2</sup>	235,170
d.2			
10	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu po- nad 25 cm - blacha powlekana	m <sup>2</sup>	34,184
d.2			
11	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe, Fi 15 cm - blacha ocynkowana	m	21,600
d.2			
12	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	12,500
d.2			
13	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z goto- wych elementów	szt.	1,000
d.2			
14	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	2,000
d.2			
15	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	7,000
d.2			
16	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 2-warstwowo - papa termozgrze- walna podkładowa 4,0mm + papa termozgrze- walna nawierzchniowa SBS -20 stopni 5,20 mm	m <sup>2</sup>	235,170
d.2			
17	Praca podnośnika koszowego	m-g	7,000
d.2			
<b>3 Kominy</b>			
18	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - z cegły klinkierowej	m <sup>3</sup>	7,140
d.3			
19	Gzymy z cegieł pełnych 6x16 cm	m	50,700
d.3			
20	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m <sup>2</sup>	39,580
d.3			