

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|---|----------------------------------|---------|---------|
| Remont elewacji tylnej - Plac Wolności 9 | | | | | |
| 1 | ELEWACJA TYLNA | | | | |
| 2 | Rusztowanie | | | | |
| 2.1 | KNR 2-02 1604-0201 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe [14,5*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 240,800 | |
| | | | | RAZEM | 240,800 |
| 3 | Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe | | | | |
| 3.1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej 0 | m ² m ² | 0,000 | |
| | | | | RAZEM | 0,000 |
| 3.2 | KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |
| 3.3 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadających się do użytku 14,5 | m m | 14,500 | |
| | | | | RAZEM | 14,500 |
| 3.4 | KNR 4-01 0108-09 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 0 | m ³ m ³ | 0,000 | |
| | | | | RAZEM | 0,00 |
| 3.5 | KNR 4-01 0108-10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 0 | m ³ m ³ | 0,000 | |
| | | | | RAZEM | 0,00 |
| 4 | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 4.1 | KNR 0-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |
| 4.2 | KNR 0-17 2609-06 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |
| 4.3 | KNR 2-02 0902-02 | Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie Krotność = 1,5 [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |
| 4.4 | KNR-W 2-02 0514-0101 | Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana [parapety] 1,25*0,3*18 | m ² m ² | 6,750 | |
| | | | | RAZEM | 6,750 |
| 4.5 | KNR AT-31 0702-01 | Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 14,5+[1,6+1,6+1,2]*9+[2,2+2,2+1,4] | m m | 59,900 | |
| | | | | RAZEM | 59,900 |
| 4.6 | KNR AT-31 0504-03 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany ręcznie na ścianach [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |
| 4.7 | KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [14,10*9,8]+[14,1*7] | m ² m ² | 236,880 | |
| | | | | RAZEM | 236,880 |