

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji - Plac Wolności 9</b>					
<b>1</b>	<b>Elewacja Frontowa</b>				
<b>2</b>	<b>Rusztowanie</b>				
2.1	KNR 2-02 1604-0201 elewacja	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe 14,10*7,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102,930	102,930
				RAZEM	
2.2	KNR 2-02 1611-01 podcienie	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2,000	2,000
				RAZEM	
2.3	Kalkulacja indywidualna	Rusztowanie układanie na dachu w celu otynkowania ściany bocznej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	
<b>3</b>	<b>Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe</b>				
3.1	KNR 4-01 0701-05 elewacja podcienie	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej (12,1*7,30)*50% (7,30*4,3+3,65*7,30)*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,165 29,018	73,183
				RAZEM	
3.2	KNR 0-17 2608-01 elewacja podcienie	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 44,165 29,018	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44,165 29,018	73,183
				RAZEM	
3.3	KNR-W 4-01 0545-08 parapety gzyms  gzyms oka- powy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 1,25*0,2*9 1,3*0,2*3  7,30*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250 0,780  1,825	4,855
				RAZEM	
3.4	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 73,183*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,464	1,464
				RAZEM	
3.5	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,464	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,464	1,464
				RAZEM	
3.6		Utylizacja gruzu 1,464	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,464	1,464
				RAZEM	
3.7		Renowacja elementów z piaskowca - (cokoły i filary) 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4.1	KNR 4-01 0704-02 elewacja i podcienie skos boczny	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk 73,183 3,0*4,0*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73,183 6,000	79,183
				RAZEM	
4.2	KNR 2-02 0902-02  elewacja i podcienie skos	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechaniczne Krotność = 3 73,183 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73,183 6,000	79,183
				RAZEM	
4.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby 73,183	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73,183	73,183
				RAZEM	
4.4	KNR 2-02 0912-02 opaski okienne gzyms	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie (1,7*2+1,2)*3 7,30	m m m	13,800 7,300	21,100
				RAZEM	
4.5	KNR 2-02 0912-06	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie Krotność = 3	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gzymś nad oknami	1,3*3	m	3,900	
	gzymś okapowy	7,30	m	7,300	
				RAZEM	11,200
4.6	KNR-W 2-02 0514-0101 parapety gzymś	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana 1,25*0,2*9 1,3*0,2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,250 0,780	
	gzymś okapowy	7,30*0,25	m <sup>2</sup>	1,825	
				RAZEM	4,855
4.7	ORGB 2-02 1134-0202 elewacja podcięcie skos	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (12,1*7,30) (7,30*4,3+3,65*7,30) 6,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88,330 58,035 6,000	
				RAZEM	152,365
4.8	KNR 2-02 1505-10	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba sylikatowa 152,365	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	152,365	
				RAZEM	152,365
4.9	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 14,10	m m	14,100	
				RAZEM	14,100
4.10	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie słupów z piaskowca i uzupełnienie ubytków.(0,65*2+0,6*2)*2 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>5</b>		<b>Dodatkowe koszty</b>			
5.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	kalkulacja własna	Renowacja drzwi - ROBOTY NAPRAWCZE 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000